

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๖ ตำบลนาตาล อำเภอดงอวย จังหวัดสกลนคร/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๖ ตำบลนาตาล อำเภอดงอวย จังหวัดสกลนคร ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เซนติเมตร จำนวน ๓๕ ท่อน รายละเอียดตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ.ปร.๔
 - ๕.๒ แบบ.ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายจรัส มั่งมี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๒ นายวราภรณ์ ไชลาหงษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษำชำนาญการ
 - ๖.๓ นายนิพนธ์ งามภูธร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล อำเภอต่างอย จังหวัดสกลนคร

ที่ สน ๗๘๕๐๓ /

วันที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล

อ้างถึง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ที่ ๑๕๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ได้อนุมัติให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๖ ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เซนติเมตร จำนวน ๓๕ ท่อน (ตามแบบ อบต.นาตาลกำหนด) ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

อนึ่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามโครงการดังกล่าว ตามรายชื่อ จำนวน ๓ ราย ดังนี้

๑. นายจำรัส มั่งมี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
๒. นายวรากรณ์ ไชลายหงษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ
๓. นายนิพนธ์ งอยภูธร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

บัดนี้ คณะกรรมการได้มีการเสนอข้อมูลของการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลและรายละเอียดที่ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดราคาและได้ถือเป็นราคากลางที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายจำรัส มั่งมี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรากรณ์ ไชลายหงษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนิพนธ์ งอยภูธร)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล

- เพื่อโปรดทราบ

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ทำการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามโครงการฯดังกล่าว

ข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานพัสดุ
(นางสาวสุจิตรา คะโยธา)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล

- เพื่อโปรดทราบ

- เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรายงานการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว เห็นควรดำเนินการตามระเบียบพัสดุต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิตรา เมืองมุงคุณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

30 มิถุนายน 2560

- เห็นควรอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นางเพชร แก้วดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล

1 มิถุนายน 2560

- อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายวรินทร์ ตะประชุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล

1 มิถุนายน 2560

สรุปผลการกำหนดราคากลางประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 5 แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล
สถานที่ดำเนินการ	บ้านโนนเจริญ หมู่ 6 ตำบลนาตาล อำเภอต่างอย จังหวัดสกลนคร
คัดลอก/ตัดแปลง	จากแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล
วันที่ประมาณการ	วันที่ 30 พฤษภาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 0.30 เมตร ยาว 60 เมตร ลึก 0.30 เมตร พร้อมวาง ท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เซนติเมตร จำนวน 35 ท่อน	79,050.42	1.3375	105,729.94	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			105,729.94	
	คิดเป็นเงินเพียง			100,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนบาทถ้วน)				

ลงชื่อ
(นายจำรัส มั่งมี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ
(นางเพชร แก้วดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล

ลงชื่อ
(นายวรากรณ์ ไชลายหงษ์)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ลงชื่อ
(นายวรินทร์ ตะประชุม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล

ลงชื่อ
(นายนิพนธ์ งอยภูธร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

1 มิถุนายน 2560

ประมาณการราคาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.

ปริมาณงาน กว้าง 0.30 เมตร ยาว 60 เมตร ลึก 0.30 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. 35 ท่อน แบบก่อสร้าง -
 สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลนาตาล อำเภอต่างอย จังหวัดสกลนคร ประมาณการ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560
 ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ผู้ประมาณการ นายนิพนธ์ งอยภูธร (นายช่างโยธาชำนาญงาน)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ดินขุด	30.00	ลบ.ม.	-	-	60.00	1,800.00	1,800.00	
2	คอนกรีต	11.00	ลบ.ม.	1,916.00	21,076.00	300.00	3,300.00	24,376.00	
3	ท่อ คสล. มอก. Ø 30	35.00	ท่อน	290.00	10,150.00	37.00	1,295.00	11,445.00	
4	ตะแกรงไวเมท	8.00	ตร.ม.	35.00	280.00	3.00	24.00	304.00	
5	เหล็ก Ø 9 มม.	100.00	เส้น	105.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
6	ไม้แบบ	9.234	ลบ.ฟ.	457.00	4,219.94	79.00	729.49	4,949.42	
7	ลวดผูกเหล็ก	24.00	กก.	24.00	576.00	-	-	576.00	
8	ตะปู	8.00	กก.	25.00	200.00	-	-	200.00	
9	ลวดเชื่อม	5.00	กล่อง	180.00	900.00	-	-	900.00	
10	เหล็กฉาก 0.40x0.40	40.00	ท่อน	297.00	11,880.00	30.00	1,200.00	13,080.00	
11	เหล็กแบนรีด 2 หุน	60.00	ท่อน	157.00	9,420.00	25.00	1,500.00	10,920.00	
						ค่าวัสดุ+ค่าแรง		79,050.42	
						ค่า F 1.3375		105,729.94	
ตัวอักษร รวมเป็นเงิน (หนึ่งแสนบาทถ้วน)						เป็นเงินทั้งสิ้น		105,729.94	
						คิดเพียง		100,000.00	

ลงชื่อ
 (นายจรัส มั่งมี)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ
 (นายวรากรณ์ ไชยลาหงษ์)
 นักวิชาการศึกษานาฏการ

ลงชื่อ
 (นายนิพนธ์ งอยภูธร)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ
 (นางเพชร แก้วดี)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ
 (นายวิรินทร์ ตะประชุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 1 มิถุนายน 2560